



МОНТАЖЕН ПЛАН  
М 1:50



ДЕТАЙЛ ЗА АРМИРАНЕ НА СЪТЛБИЩЕ  
М 1:50



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- 1. БЕТОН - В25;
- 2. СТОМАНА КЛАСОВЕ AII(Ф) И AIII(N);
- 3. ГОРЕЩОВАЛЦУВАНИ ПРОФИЛИ UPN ПО DIN 1026;
- 4. КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА КЛАС S235JR по EN 10025;
- 5. ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ, ДА СЕ ИНФОРМИРА ПРОЕКТАНТА КОНСТРУКТОР;
- 6. В ЕТАПА НА СТРОИТЕЛСТВОТО ДА СЕ СПАЗВАТ НОРМИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА ЗА СЪОТВЕТНИЯ ВИД СМР.

АРМИРАНЕ НА ПОЯСИ

вид	обща дължина [m]	сечения	армировка
горизонтални пояси	50		① 4N12x5000 ② 250Ø8x100/20
вертикални пояси	16		① 4N12x1600 ② 80Ø8x100/20



ТРИАКСИС ООД  
бул.Хр.Смирненски 30 ап.2

ОБЕКТ Ремонт и преустройство на административна сграда на КПКОНПИ, гр. Ямбол, ул. Каранова №2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ КПКОНПИ

ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА **К** ФАЗА ТП

ЧЕРТЕЖ СЪТЛБИЩЕ ОТ К+3.20 ДО К+6.38; АРМИРОВКА ПОЯСИ

МАЩАБ  
1 : 50

ГЛ.ПРОЕКТАНТ арх. А. Ковачев	
ПРОЕКТАНТ инж. Д. Мераков	
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ	
А арх. А. Ковачев	ЕЛ инж. В. Хачадурян
ВК инж. П. Илиев	ПБ инж. К. Ванков
ОВК инж. Б. Младенов	
СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ КПКОНПИ	

печат проектантска правоспособност

ДАТА  
АПРИЛ, 2019г.

No **К**  
0003