


ЛЕГЕНДА:



ЗАБЕЛЕЖКИ:


1. ВСИЧКИ ТРЪБИ МИНАВАЩИ ПРЕЗ НЕОТОПЛЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПО ВЪНШНИ СТЕНИ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
2. ЗАКРЕПЯНЕТО НА ОТКРИТИТЕ ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ КЪМ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СГРАДАТА Е ПОСРЕДСТВОМ СКОБИ С ГУМЕНА ПОДЛОЖКА.
3. ВЕРТИКАЛНИТЕ ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ СА С ШУМОИЗОЛАЦИЯ В МЕСТАТА НА ПРЕМИНАВАНЕТО ИМ ПРЕЗ ПОДОВЕ.
4. ПРЕМИНАВАНЕТО НА ВОДОПРОВОДА ПРЕЗ СТЕНИТЕ И ПЛОЧИТЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНИ ВОДОПЪЛТНО, БЕЗ ЗАМОНОЛИТВАНЕ И С ШУМОИЗОЛАЦИЯ.
5. ХОРИЗОНТАЛНИТЕ КЛОНОВЕ СА С ВЪЗХОДЯЩ НАКЛОН, НЕ ПО-МАЛЪК ОТ 0,005% КЪМ САНИТАРНИТЕ АРМАТУРИ.
6. ДА СЕ СПАЗВАТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ПРИЕТИТЕ ТРЪБИ
7. ТРЪБИТЕ, КОИТО ИНВЕСТИТОРЪТ РЕШИ ДА ВЛОЖИ В ОБЕКТА Е НЕОБХОДИМО ДА СА СНАБДЕНИ СЪС СЪОТВЕТНИЯ СЕРТИФИКАТ.
8. Всички коти по тръбите са спрямо ± 0.00 на етаж.


ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА МОНТАЖА:

1. Всички противопожарни касети се монтират на kota ос +1,35 спрямо готов под.
2. Укрепването на всички тръбопроводи се изпълнява през максимална дистанция, посочена в таблицата:

PIPE DIAMETER DN	ДИСТАНЦИЯ НА УКРЕПВАНЕ/м/			
	SUPPORTS DISTANCE /m/			
ДИАМЕТЪР ТРЪБА DN	PPR pipe / PPR тръба	PVC pipe	PVC тръба	Steel pipe/Сток тръба
	L, м	L, м		L, м
		Vert/Верх	Horiz/Хориз	
φ 20	0.80	1.20	0.50	1.80
φ 25	0.90	1.20	0.50	1.80
φ 32	1.10	1.20	0.50	2.00
φ 40	1.30	1.20	0.60	2.20
φ 50	1.50	1.20	0.60	2.50
φ 65	1.70	1.20	0.90	3.00
φ 80	2.00	1.80	0.90	3.00
φ 100		1.80	1.20	3.50
φ 150		1.80	2.00	4.00
φ 200		2.00	2.00	

3. Да не се използват за укрепване резбови материали с диаметър по-малък от 8мм.



 <p>ТРИАКСИС ООД бул.Хр.Смирненски 30 ап.2</p> <p>Фирмен обект</p>	ГЛ.ПРОЕКТАНТ арх. А. Ковачев	
	ПРОЕКТАНТ инж. П. Илиев	
	СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ	
	А арх. А. Ковачев	ЕЛ инж. В. Хацадурян
	К инж. Д. Мераков	ПБ инж. К. Ванков
	ОВК инж. Б. Младенов	
СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ КПКОНПИ		
<p>ОБЕКТ Ремонт и преустройство на административна сграда на КПКОНПИ, гр. Ямбол, ул. Каранова №2</p> <p>Възложител КПКОНПИ</p> <p>ЧАСТ ВиК БК ФАЗА ТП</p> <p>ЧЕРТЕЖ ПЛАН ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА КОТА +3,20</p> <p>МАЩАБ 1:50</p>		
<p>Възложител КПКОНПИ</p> <p>ЧАСТ ВиК БК ФАЗА ТП</p> <p>ЧЕРТЕЖ ПЛАН ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА КОТА +3,20</p> <p>МАЩАБ 1:50</p>		<p>Дата</p> <p>АПРИЛ, 2019г.</p> <p>№ БК</p> <p>0 0 0 1</p>